Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Škrobálkova 300/51, 718 00 Slezská Ostrava-Kunčičky

Poptávka na podlahu chodba cvičná kuchyňka

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 44 m2
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 44 m2
Nátěr penetrační na podlahu 44 m2
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm 44 m2
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky 44 m2
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm 10 m2
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 44 m2
Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2 49,4 m2

Popis poptávky

Místnost chodba cvičná kuchyňka 44 m^2

Součet **44 m^2**

Termín provedení – září – říjen 2026

Odstranění stávajícího podkladu 44 m^2

Kalkulace za m^2. Likvidace a doprava včetně DPH